Ventilwasserzähler

TKS-VZ-V- funkvorbereitet

Ausschreibungstext ∆\\ DELTAMESS

Pos.	Stück	Text		Euro Stück	Euro Gesamt
		Zur nachträglichen Montage auf bereits vorhandene Geradsitzventile nach DIN 3512			
		Stufenlose Anpassung des Steigrohrkolbens bei Vormontage des Anschlusssets durch Gewindespindel			
		Armatur und Anschlussset glanzverchromt			
		Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie auf die Armatur und das Zub- 12 Jahre Garantie auf das AZK®- Keramikscheibenabsperrventil	ehör		
		Trockenkapsel TKS- funkvorbereitet mit patentiertem "Hosenträger"- Dichtungssystem für zuverlässige Bypasskontrolle mit selbstreinigender Messkammer und unbenetztem Gewinde			
		Zählergröße / Nenndurchfluss Q ₃ 2,5 m³ / h Größter Durchfluss Q ₄ 3,125 m³ / h			
		Liefereinheit 1: Anschlussarmatur- Mantelrohr, vollverchromt, e	einstückig		
		Mantelrohr 1/2" inkl. Wandabdeckrosette, Chrom, Basislänge 26,5 n			
		Mantelrohr 1/2" verlängert um 30 mm inkl. Wandabdeckrosette, Chr			
		Mantelrohr 1/2" verlängert um 60 mm inkl. Wandabdeckrosette, Chr			
		Mantelrohr 1/2" verlängert um 90 mm inkl. Wandabdeckrosette, Chr	om 10089		
		 Mantelrohr 3/4" inkl. Wandabdeckrosette, Chrom, Basislänge 26,5 n	nm 10025		
		Mantelrohr 3/4" verlängert um 30 mm inkl. Wandabdeckrosette, Chr			
		Mantelrohr 3/4" verlängert um 60 mm inkl. Wandabdeckrosette, Chr			
		Mantelrohr 3/4" verlängert um 90 mm inkl. Wandabdeckrosette, Chr	om 10092		
		 Mantelrohr 1" inkl. Wandabdeckrosette, Chrom, Basislänge 26,5 mn	n 10026		
		Mantelrohr 1" verlängert um 30 mm inkl. Wandabdeckrosette, Chror			
		Mantelrohr 1" verlängert um 60 mm inkl. Wandabdeckrosette, Chror			
		Mantelrohr 1" verlängert um 90 mm inkl. Wandabdeckrosette, Chrom 100			
		Mantelrohr 1 1/4" inkl. Wandabdeckrosette, Chrom, Basislänge 26,5	5 mm 10484		
		Liefereinheit 2: Messeinsatz, verchromt			
		mit keramisch dichtendem AZK [®] - Keramikscheibenabsperrventil mit Zwangsstellung "AUF/ZU"			
		Fabrikat: Deltamess, 12 Jahre Garantie auf das Keramikventil			
		TKS-VZ-V funkvorbereitet kal	lt 10372		
		TKS-VZ-V funkvorbereitet wa	ırm 10373		
		Zubehör			
		Fließrichtungswandler Fliriwa (bei entgegen der Fließrichtung installierten UP- Ventilen)	10127		
		Fernanzeige FA-Modul 1 Imp./ 10 I	10667		
		Festentgelt Konformitätsbewertung			
		Festentgelt	Kaltwasser		
		Festentgelt	Warmwasser		