




Unterputzwasserzähler

Montageblock TKS

Ausschreibungstext DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		<p>Montage Miniblock- Duo, System Trockenkapsel TKS, vorgefertigte Einheit aus FCKW-freiem Styropor, inklusive Vormontage- Einbausatz für Wasserzähler- Trockenkapsel TKS, Blindflansch als Spüldeckel, keramisch- dichtendes AZK[®]- Keramikscheibenabsperrentil mit Zwangsstellung „AUF/ZU“, mit 12 Jahren Garantie, inklusive Kunststoff- Langspindel, somit Einbautiefen- variabel, Styropor- Einputzhaube und verzinkten Montagewinkeln, nur eine Verbindungsstelle zwischen Vormontagegehäuse und AZK[®]- Ventil, O- Ring gedichtet, wahlweise DUO- Block vor Ort zum Monoblock trennbar; Erfüllt die Anforderungen der EnEV 2009 sowie der aktuellen Trinkwasserverordnung;</p> <p>DVGW zertifiziert Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie</p> <p>Größe (Duo- Block) 300 x 200 x 70, geeignet für Einbau in Leichtbauwänden Gewicht ca. 2,5 kg</p> <p>wahlweise in Messing oder Rotguss EN 1982 (DIN 1705)</p>		
		Miniblock- Duo 3/4" IG, Messing	10432	
		Miniblock- Duo 3/4" IG, Rotguss	10433	
		<p>Zubehör</p> <p>Trockenkapsel TKS-  funkvorbereitet mit patentiertem „Hosenträger“- Dichtungssystem für zuverlässige Bypasskontrolle mit selbstreinigender Messkammer und unbenetztem Gewinde</p> <p>Kleinster Durchfluss Q₁ 62,5 l / h Übergangsdurchfluss Q₂ 100,0 l / h Zählergröße / Nenndurchfluss Q₃ 2,5 m³ / h Größter Durchfluss Q₄ 3,125 m³ / h (technische Daten bezogen auf Rohrgehäuse) Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie</p>		
		TKS-UP-  funkvorbereitet - Miniblock, inklusive Chromgarnitur und Absperrgriff	kalt	10357
		TKS-VZ-V-  funkvorbereitet inklusive Chromgarnitur und Absperrgriff	warm	10358
		Chromgarnitur Miniblock Funk-V		10359
		Blindplatte für Chromzylinder		10282
		Fernanzeige FA-Modul 1 Imp./ 10 l		10667
		Ventilabsperrgriff, Chrom		10475
		Befestigungsset MONO- Block		10970
		Festentgelt Konformitätsbewertung		
		Festentgelt		Kaltwasser
		Festentgelt		Warmwasser