

Mehrstrahl- Hauswasserzähler, Impulsausgang

Steigrohr, Kaltwasser bis 50°C

Ausschreibungstext Δ\ DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt																																				
		<p>Mehrstrahl- Hauswasserzähler, Volltrockenläufer</p> <ul style="list-style-type: none"> - für Kaltwasser bis 50 °C - zum Einbau in Steigrohrleitungen (St) - Betriebsdruck PN 16 <p>Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie</p> <p>Typ: MTK-St-FA (Impulsausgang 1 / Imp.)</p> <p>Gehäuse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Messing unbeschichtet - Trockenläufer mit abrisssicherer Magnetkupplung <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>MTK 4,0 St-FA</th> <th>MTK 10,0 St-FA</th> <th>MTK 16,0 St-FA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dauerbelastung Q₃</td> <td>4,0 m³/h</td> <td>10,0 m³/h</td> <td>16,0 m³/h</td> </tr> <tr> <td>horizont. Ziffernblattebene Q₃/Q₁</td> <td>R 80</td> <td>R 80</td> <td>R 80</td> </tr> <tr> <td>Überlastdurchfluss Q₄</td> <td>5,0 m³/h</td> <td>12,5 m³/h</td> <td>20,0 m³/h</td> </tr> <tr> <td>Baulänge</td> <td>105 mm</td> <td>150 mm</td> <td>150 mm</td> </tr> <tr> <td>Zählergewinde</td> <td>G 1" AG</td> <td>G 1 1/4" AG</td> <td>G 2" AG</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer</td> <td>10576</td> <td>10956</td> <td>10957</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Zählerverschraubung</td> <td>3/4" x 1" MS</td> <td>1" x 1 1/4" MS</td> <td>1 1/2" x 2" MS</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer</td> <td>10426</td> <td>10507</td> <td>10545</td> </tr> </tbody> </table>	Typ	MTK 4,0 St-FA	MTK 10,0 St-FA	MTK 16,0 St-FA	Dauerbelastung Q ₃	4,0 m ³ /h	10,0 m ³ /h	16,0 m ³ /h	horizont. Ziffernblattebene Q ₃ /Q ₁	R 80	R 80	R 80	Überlastdurchfluss Q ₄	5,0 m ³ /h	12,5 m ³ /h	20,0 m ³ /h	Baulänge	105 mm	150 mm	150 mm	Zählergewinde	G 1" AG	G 1 1/4" AG	G 2" AG	Bestellnummer	10576	10956	10957	Zählerverschraubung	3/4" x 1" MS	1" x 1 1/4" MS	1 1/2" x 2" MS	Bestellnummer	10426	10507	10545		
Typ	MTK 4,0 St-FA	MTK 10,0 St-FA	MTK 16,0 St-FA																																					
Dauerbelastung Q ₃	4,0 m ³ /h	10,0 m ³ /h	16,0 m ³ /h																																					
horizont. Ziffernblattebene Q ₃ /Q ₁	R 80	R 80	R 80																																					
Überlastdurchfluss Q ₄	5,0 m ³ /h	12,5 m ³ /h	20,0 m ³ /h																																					
Baulänge	105 mm	150 mm	150 mm																																					
Zählergewinde	G 1" AG	G 1 1/4" AG	G 2" AG																																					
Bestellnummer	10576	10956	10957																																					
Zählerverschraubung	3/4" x 1" MS	1" x 1 1/4" MS	1 1/2" x 2" MS																																					
Bestellnummer	10426	10507	10545																																					
		MTK 4,0 St-FA	10576																																					
		Zählerverschraubung	3/4" x 1" MS	10426																																				
		MTK 10,0 St-FA	10956																																					
		Zählerverschraubung	1" x 1 1/4" MS	10507																																				
		MTK 16,0 St-FA	10957																																					
		Zählerverschraubung	1 1/2" x 2" MS	10545																																				
		Festentgelt Konformitätsbewertung																																						
		Festentgelt bis Q ₃ 10,0 m ³ /h	Kaltwasser																																					
		Festentgelt über Q ₃ 10,0 m ³ /h bis Q ₃ 16,0 m ³ /h	Kaltwasser																																					